

Nº OPERAÇÃO PMNL	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CATANDUVAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ACESSO A UVR MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 06-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 01	MUNICÍPIO / UF CATANDUVAS / PR	BDI 1 29,09%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
01									48.167,36	
1.			PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - ACESSO UVR					-	48.167,36	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.395,11	
1.1.1.	Composição	001	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA - DIMENSOES 120 X 240	UNIDADE	1,00	1.080,73	BDI 1	1.395,11	1.395,11	RA
1.2.			PISTA DE ROLAMENTO					-	46.772,25	
1.2.1.	DERPR	511200	Regularização compac.subleito 100% PN (B)	m2	1.075,00	2,95	BDI 1	3,81	4.095,75	RA
1.2.2.	DERPR	532600	Colchão de argila p/ pav. poliédrico	m2	1.075,00	1,67	BDI 1	2,16	2.322,00	RA
1.2.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.612,50	1,63	BDI 1	2,10	3.386,25	RA
1.2.4.	Composição	003	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGILA.	M2	1.075,00	19,18	BDI 1	24,76	26.617,00	RA
1.2.5.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.612,50	1,63	BDI 1	2,10	3.386,25	RA
1.2.6.	DERPR	535200	Extração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra p/ pav. poliédrico	m	450,00	8,51	BDI 1	10,99	4.945,50	RA
1.2.7.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	675,00	1,63	BDI 1	2,10	1.417,50	RA
1.2.8.	DERPR	532700	Compactação de pavimento poliédrico	m2	1.075,00	0,43	BDI 1	0,56	602,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CATANDUVAS / PR

Local

quinta-feira, 9 de setembro de 2021

Data


Responsável Técnico

Nome: LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA

CREA/CAU: PR - 89858/D

ART/RRT:

0


Lucas Mathias dos Santos Silva
CREA-PR 89858/D