

APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM VIAS VICINAIS DO	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 902321/2020	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE CATANDUVAS	Nº OPERAÇÃO 902321/2020	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
--------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	----------------------------	-------------------------------------------------	----------------------------	-------------------------------------------------

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	1	2						
01	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES						400.000,00							
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS													
1.1.1.	PLACA DE OBRA - 240 x 120	UN	1,00	PLACA DE OBRAS	2. RE	REPERFILAMENTO DE PISTA	1,00							
1.1.2.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	5.000,00	PISTA - EXTENSÃO X 5,0 METROS DE LARGURA	2. RE	REPERFILAMENTO DE PISTA	5.000,00							
1.2.	PAVIMENTAÇÃO E PISTA DE ROLAMENTO													
1.2.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	5.000,00	ÁREA PAVIMENTADA	2. RE	REPERFILAMENTO DE PISTA	5.000,00							
1.2.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	150,00	ÁREA PAVIMENTADA X ESPESSURA REPERFILAGEM CONSIDERANDO UM DMT DE 50KM (USINA MAIS PRÓXIMA EM CASCAVEL) X DENSIDADE 2,56	2. RE	REPERFILAMENTO DE PISTA	150,00							
1.2.3.	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	19.200,00		2. RE	REPERFILAMENTO DE PISTA	19.200,00							
1.2.4.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	5.000,00	ÁREA PAVIMENTADA	3. CA	CAPA FINAL DE ROLAMENTO	5.000,00							
1.2.5.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	150,00	ÁREA PAVIMENTADA X ESPESSURA CAMADA DE ROLAMENTO CONSIDERANDO UM DMT DE 50KM (USINA MAIS PRÓXIMA EM CASCAVEL) X DENSIDADE 2,56	3. CA	CAPA FINAL DE ROLAMENTO	150,00							
1.2.6.	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	19.200,00		3. CA	CAPA FINAL DE ROLAMENTO	19.200,00							
1.3.	SINALIZAÇÃO DE VIAS													
1.3.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	800,00	PINTURA DE FAIXA	4. SIN	SINALIZAÇÃO E FINALIZAÇÃO	800,00							
1.3.2.	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	M	4,00	UNIDADE POR PLACA	4. SIN	SINALIZAÇÃO E FINALIZAÇÃO	4,00							
1.3.3.	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,80	20,20 M2 POR PLACA DE DIÂMETRO 50CM	4. SIN	SINALIZAÇÃO E FINALIZAÇÃO	0,80							

CATANDUVAS / PR
Local

quinta-feira, 5 de novembro de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA
CREA/CAU: PR - 89858/D
ART/RRT: 1720203230110

Responsável Técnico
Nome: LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA
CREA/CAU: PR - 89858/D
ART/RRT: 1720203230110

Lucas Mathias dos Santos Silva
CREA-PR 89858/D